

Step 3 (その3)

13. 被覆石追加投入・均し
A.P.+5.40mになるまで、被覆石を積んで表面を整形します。

14. 護岸背後盛土・舗装工
護岸の背後に管理用通路を舗装し、盛土を行います。



