

別紙1

(1) 現場閉所による週休2日工事における補正係数

対象期間中の現場閉所状況に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じるものとする。
なお、市場単価方式による週休2日の補正については(3)によるものとする。

| | 週単位の週休2日 | 月単位の週休2日 |
|-----------|----------|----------|
| 労務費 | 1.02 | 1.02 |
| 共通仮設費(率分) | 1.05 | 1.04 |
| 現場管理費(率分) | 1.06 | 1.05 |

(2) 週休2日交替制工事における補正係数

休日率に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じるものとする。

| | 週単位の週休2日 | 月単位の週休2日 |
|-----------|----------|----------|
| 労務費 | 1.02 | 1.02 |
| 現場管理費(率分) | 1.03 | 1.02 |

(3) 市場単価方式・土木工事標準単価による週休2日方式における補正係数
(現場閉所による週休2日制適用工事のみ適用)

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

| 名称 | 区分 | 補正係数 | |
|------------------|-------|------|------|
| | | 週単位 | 月単位 |
| 鉄筋工(太径鉄筋を含む) | | 1.02 | 1.02 |
| 鉄筋工(ガス圧接) | | 1.01 | 1.01 |
| 防護柵設置工(ガードレール) | 設置 | 1.00 | 1.00 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵) | 設置 | 1.02 | 1.02 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 防護柵設置工(落石防護柵) | | 1.01 | 1.01 |
| 防護柵設置工(落石防止網) | | 1.01 | 1.01 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ) | 設置 | 1.00 | 1.00 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 道路標識設置工 | 設置 | 1.00 | 1.00 |
| | 撤去・移設 | 1.01 | 1.01 |
| 道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
| | 撤去 | 1.02 | 1.02 |
| 法面工 | | 1.01 | 1.01 |
| 吹付棒工 | | 1.01 | 1.01 |
| 軟弱地盤処理工 | | 1.01 | 1.01 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | | 1.01 | 1.01 |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | | 1.02 | 1.02 |
| 橋面防水工 | | 1.01 | 1.01 |

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

| 名称 | 区分 | 補正係数 | |
|--------------|----|------|------|
| | | 週単位 | 月単位 |
| 区画線工 | | 1.02 | 1.02 |
| 排水構造物工 | | 1.02 | 1.02 |
| コンクリートブロック積工 | | 1.02 | 1.02 |
| 構造物とりこわし工 | 機械 | 1.01 | 1.01 |
| | 人力 | 1.02 | 1.02 |
| 橋梁塗装工 | | 1.01 | 1.01 |