

◎時化後は防除ネットの点検・修繕を最優先に行ってください。

**[海況] 良好!**

- 水温 今漁期は例年よりも1~2℃高めで推移していたが、11/20頃からの気温低下に伴い水温も低下しました。現在は千葉北部~富津では16℃台、新富津~大佐和は18℃前後で、ほぼ例年並みです。ただし、11/27からの強い南風により、一時的に富津岬以南では20℃前後まで上昇しています。
- 栄養塩 栄養塩はすべての地点で基準値以上でした。(表1)。




図1 新富津漁場(観測ブイ)の表層水温の推移

表1 栄養塩分析結果(採水日:11/22, 25)

( $\mu\text{g/L}$ )	船橋	木更津	富津ベタ	1海ほ	大貫ベタ	天羽沖
窒素	417	277	331	202	164	191
リン	58	26	35	24	20	21

※その他の場所は11/26発行のノリ栄養塩分析結果を参照ください

**[今後の留意点] 短縮化対策!**

状況: 各漁場で、支柱柵でも短縮化や芽の減少が発生しています。

原因: 調査を行ったところ、病害ではなく食害により、短縮化・芽数の減少する様子が確認されました。

対策: 漁場を巡回したところ、防除ネットが満潮時に水没するような高さに張られている柵も見受けられました。

僅かな隙間や破れがあったり、満潮時に水没したりする柵は、侵入されますので、今一度、防除ネットを点検し、丁寧に張り直してください。

また、11/27から時化が続いています。時化後は、速やかに防除ネットのチェックと修繕を行ってください。