県単河川環境整備委託（環境整備その2）　数量総括表(鹿島川)　　R8

堤防除草	左右岸	計算式	数量（㎡）	回数	設計数量	備　　考
		新橋～下泉橋				
	右岸	L=1,620m				
		(2.0+1.5)×1,620	5,670	2	11,340	平均幅
	左岸	L=1,650m				
		(2.0+1.5)×1,650	5,775	2	11,550	平均幅
		下泉橋～谷当橋				
	右岸	L=730m				
		(2.0+1.0)×730	2,190	2	4,380	平均幅
	左岸	L=710m				
		(2.0+1.0)×710	2,130	2	4,260	平均幅
	計				31,530	
					31,500	