環境整備その2　数量総括表(鹿島川)　　R3

堤防除草	左右岸	計算式	単位(㎡)	備　　考
		新橋～下泉橋		
		L=1,620m(右岸)　L=1,650m(左岸)		
		(2.0+1.5)×(1,620+1,650)	11,445	平均幅
		下泉橋～谷当橋		
		L=730m(右岸)　L=710m(左岸)		
		(2.0+1.0)×(730+710)	4,320	平均幅
	計			
		11,445+4,320	15,765	
		15,765㎡×2回	31,530	
		設計数量	31,500	