

R8 ICT活用工事 積算要領単価一覧表 (1/2)

	3次元 起工測量 ※1	3次元 設計 データ ※1	ICT建設機械 経費加算額	システム初期費	3次元 出来形管理 3次元 データ納品
ICT 土工	見積り	見積り	掘削・法面整形 バックホウ 13,000円/供用日 路体（築堤）盛土・路床盛土 フルドーザ 13,000円/供用日	掘削・法面整形 バックホウ 598,000円/式 路体（築堤）盛土・ 路床盛土 フルドーザ 548,000円/式	※2 共通仮設費 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 導入型 (ちば導入型)	見積り	見積り	3次元MC・3次元MG建設機械 バックホウ 5,470円/供用日 2次元MG建設機械 バックホウ 1,820円/供用日	(ICT建設機械の 経費加算額に含まれる)	—
ICT 作業土工 (床掘工)	見積り	見積り	3次元MC・3次元MG建設機械 バックホウ 平均施工幅2m以上、1m以上2 m未満 13,000円/供用日 平均施工幅1m未満 5,470円/供用日 2次元MG建設機械 バックホウ 平均施工幅1m以上2m未満、1 m未満 1,820円/供用日	3次元MC・3次元MG建設機械 バックホウ 平均施工幅2m以上、1m以上2 m未満 598,000円/式 平均施工幅1m未満 経費加算額に含まれる 2次元MG建設機械 バックホウ 平均施工幅1m以上2m未満、1 m未満 経費加算額に含まれる	—
ICT 河川浚渫	見積り	見積り	バックホウ浚渫船 41,000円/供用日	バックホウ浚渫船 1,200,000円/式	※2 共通仮設費 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 舗装工	見積り	見積り	不陸整正・ 下層路盤・上層路盤 モータグレーダ 49,000円/供用日	モータグレーダ 623,000円/式	※2 共通仮設費 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 舗装工 (修繕工)	見積り	見積り	切削オーバーレイ工 路面切削機 13,000円/供用日 路面切削工 路面切削機 20,000円/供用日	路面切削機 548,000円/式	—

※1 3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合

※2 見積金額 < 補正係数の金額の場合、見積金額を計上。

R8 ICT活用工事 積算要領単価一覧表 (2/2)

	3次元 起工測量 ※1	3次元 設計 データ ※1	ICT建設機械 経費加算額	システム初期費	3次元 出来形管理 3次元 データ納品
ICT 地盤改良工	見積り	見積り	安定処理 バックホウ 41,000円/供用日 中層混合処理 中層混合処理機トレンチャ式 スラリー攪拌工 深層混合処理機スラリー式 PVD工法（旧ペーパードレーン工法） フレファズリケイティッドバーチカルド レーン打機 サンドコンパクションパイル工 静的締固め施工機 48,000円/供用日	バックホウ 598,000円/式 中層混合処理機トレンチャ式 深層混合処理機スラリー式 フレファズリケイティッド バーチカルドレーン打機 静的締固め施工機 1,150,000円/式	—
ICT 法面工	見積り	見積り	—	—	共通仮設費 ※2 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 構造物工 （橋脚・橋台）	見積り	見積り	—	—	共通仮設費 ※2 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 基礎工	見積り	見積り	—	—	共通仮設費 ※2 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 擁壁工	見積り	見積り	—	—	共通仮設費 ※2 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 構造物工 （橋梁上部）	—	見積り	—	—	—
ICT コンク リート 堰堤工	見積り	見積り	—	—	共通仮設費 ※2 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り
ICT 付帯構造 物設置工	見積り	見積り	—	—	共通仮設費 ※2 率補正1.2 現場管理費 率補正1.1 又は見積り

※1 3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合
※2 見積金額 < 補正係数の金額の場合、見積金額を計上。