分野	1. 土木	工種	2.河川 3.道路			
技術の名称	緊急対策工 『応急土石流ガード』		NETIS 番号			
副題(商標名等)	JSパッケージ (鋼製保護枠) + 大型土のう		登録(申請)年月日			
応募技術条件 チェック	次のいずれかの項目に適合(該当項目の□をチェック下さい)					
	☐ 県内に本社のある建設業者等が開発したもの。					
	☐ 県内に本社のある建設業者等(協会、組合等を含む)が中心となって開発したもの					
効果	右番号から選択 2	1 コストの縮減	6 施工性の向上	分類	右番号から選択	1 工法
		2 安全性向上	7 その他		1	2 材料
		3 品質の向上	効果を選択した理由を 下記概要や特徴に含めて 記入してください			3 機械
		4 工期の短縮				4 情報
		5 環境				5 その他
開発者 (提案者)	会社名	JFE建材株式会社				
	住所	東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス	TEL	03-5715-7640		
問合せ先	会社名	JFE建材株式会社				
	担当部署	防災商品営業部 防災商品室				
	氏名	的場 / 占部				
	住所	東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス				
	TEL	03-5715-7640	FAX	03-5715-1035		
	URL	https://jfe-kenzai.co.jp/products/emergency-guard/				
E-mail	k-matoba@jfe-kenzai.co.jp / h-urabe@jfe-kenzai.co.jp					
概要	土砂災害発生後の応急対策としてJSパッケージ(鋼製保護枠)と大型土のうを一体化した「緊急対策工」(恒久対策が完了するまで、保全対象の安全性を高め、応急的に2次被害を抑制)					
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・高強度パネルを用いた「JSパッケージ」と「大型土のう」を組み合わせた構造 ・JSパッケージ同士をUボルトで連結し、大型土のうの一体化を図り、構造体として強度UP ⇒ 土砂/礫を捕捉することが可能 ・流出土砂を大型土のうの中詰材として有効活用するため、工期短縮 + SDGsに貢献 ・施工が容易で、短期間で設置可能。(ユニットごとに吊り上げ運搬可) ・高強度パネルは重ね置きができるため、省スペースで保管可能 ⇒ 備蓄することで、緊急対応が可能 ・撤去も容易で、再利用も可能 					
施工方法	<p>①JSパッケージ製作:ボルト接合により、パネルを箱状に組立てる。</p> <p>②中詰材製作:大型土のうに現地発生土砂の中詰めし、重機を用いてJSパッケージ内に大型土のうを投入。ふた材取り付け。</p> <p>③JSパッケージ同士緊結:JSパッケージ延長方向・上下流方向にUボルトを設置。</p>					
施工・材料単価(従来との比較)	<ul style="list-style-type: none"> ・従来工法:強靱ワイヤーネットは、アンカー工が必要。 吹付コンクリートは、対策箇所を中心に広範囲に吹き付けが必要。 ⇒設置後の撤去困難 ・応急土石流ガード:対策箇所のみを設置/撤去可能で、土砂の搬出無。 					
適用例	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂災害発生後の2次災害防止(土石流等) ・復旧工事現場の安全対策 					
施工・使用後の環境への影響	アンカー・コンクリート不使用で、撤去が可能なため影響なし					
施工・使用上の留意点	中詰材は、空隙がないようにする。					
実績状況(相手先、件数など)	<ul style="list-style-type: none"> ・実績:22件(内3件は備蓄材) → 国:5件 県:17件 					
その他(特許番号、各種適合基準、グリーン購入法、建設技術審査証明書・GISなど)						

応急土石流ガード適用例

●2次災害防止

●備蓄材

- ・延長30m(3段積み)想定
→ KSP12:6基
KSP13:56基
- ・応急土石流ガードは
それぞれの部材がコンパクトに梱包

●工事中の安全対策

少ない用地で在庫が可能！！

応急土石流ガード構造

JSパッケージ
(鋼製保護枠)

大型土のう
(中詰め)

かご同士を緊結し
一体性確保

- JSパッケージとは、鋼材を使用した鋼製枠。金網や鉄線を使用した従来のかごと比べて耐久性に優れている。

永久構造物として使用できる唯一の製品！！

- 現在、千葉県多古町で行われている圏央道工事の法面にも使用

工事中に斜面崩落が始まり、斜面復旧と斜面安定させることを目的にJSパッケージを使用。

実物大実験にて、礫の衝突に対する安全性確認

大型土のうのみ

応急土石流ガード

衝撃によって袋が破れ、崩れる。

一体化されており、崩壊しない。

『JSパッケージ+大型土のう』で、強度UP！

事例

◎ 土砂災害発生後の緊急・応急対策

設置前

設置後(下流側から)

設置後(上流側から)

設置箇所

設置前

設置後

下流側へ影響なし

◎ 砂防堰堤工事従事者の安全対策

2023年7月設置

2023年11月 土砂捕捉(1回目)

2024年 土砂・落石捕捉(2回目)