

2. し尿処理施設

(平成28年度末現在)

汚泥等の処理方法			施設内設備	資源化の方法 (施設内外)	施設内資源化設備			処理実績					放流先	工事施工者	施設整備 事業費 [千円]	備考	整理 番号	
脱	乾	焼			最終処分・資源化ま での概要	資源化能力 [t/日]	区分	方法	処理量 [t/年]			資源化量 [t/年]						
									堆肥 化	メ タ ン 発 酵	そ の 他	し尿						浄化槽汚泥
									123,498	660,120	0	5,186	0					
									72,351	451,043	0	4,541	0					
									51,147	209,077	0	645	0					
-	-	-	-	-	-	-	-	無	5,593	20,404	-	-	-	精荏原製作所	6,114,838	H20年度より水雑物除去後、下水道処理施設(南部浄化センター)へ圧送処理	1	
○	○	○	施設内焼却設備で焼却→焼却残渣埋立処分	-	-	-	-	有	3,985	11,532	-	-	-	太平洋	浅野工事㈱	2,140,340	-	2
○	-	○	ごみ焼却施設で焼却→焼却残渣埋立処分(委託)	-	-	-	-	有	4,570	66,960	-	-	-	二俣川～東京湾	三菱・戸田・上條JV	9,097,557	H26焼却設備休止	3
-	-	-	委託により脱水し、埋立処分	-	-	-	-	無	(2436)	(4489)	-	-	-	東京湾	三菱化工機㈱	-	公共下水道処理場	4
○	-	-	委託により焼却または資源化(堆肥化)	堆肥化	-	-	-	無	1,810	50,065	-	1,397	-	二俣川～東京湾	三菱重工㈱	5,340,446	-	5
○	-	○	焼却残渣は埋立処分堆肥は農家へ無償配布	肥料	4	生産搬出	○	-	6,130	19,968	-	1,566	-	藤原川～東京湾	アタカ工業㈱	1,803,801	-	6
○	-	-	ごみ焼却施設で焼却(委託)	溶融スラグ	-	-	-	無	3,778	30,463	-	-	-	小堰川～東京湾	守住工業㈱	912,328	H23施設能力変更(80→110kg/日)	7
○	-	-	資源化(委託)一部ごみ焼却施設で焼却→焼却残渣埋立処分	肥料化	-	搬出	-	有	3,729	28,931	-	899	-	国分川～真間川～江戸川	在原インフィルコ㈱	6,416,733	H21施設能力変更(300→200kg/日)	8
○	○	○	施設内焼却設備で焼却→焼却残渣埋立処分(委託)	-	-	-	-	有	4,643	38,572	-	-	-	利根川～太平洋	在原インフィルコ㈱	3,285,745	H20処理能力変更(150→164kg/日)	9
-	-	○	施設内で焼却→ごみ焼却施設で溶融処理	溶融スラグ	-	-	-	有	3,083	23,864	-	-	-	根本名川～太平洋	在原インフィルコ㈱	1,710,000	H26施設能力変更(80→120kg/日)	10
○	-	-	ごみ焼却施設で焼却→焼却残渣(溶融飛灰)埋立処分(委託)	溶融スラグ	-	-	-	無	-	-	-	-	-	東京湾	在原インフィルコ㈱	2,739,154	H27.8休止 H29.4廃止	11
-	-	-	ごみ焼却施設で焼却→焼却残渣埋立処分	-	-	-	-	無	2,534	14,046	-	-	-	利根川～太平洋	精荏原製作所	1,635,900	-	12
○	-	-	焼却施設で焼却(委託)し、一部堆肥化施設で資源化(委託)	堆肥化	-	搬出	-	無	2,101	5,994	-	136	-	吉田川～太平洋	㈱アタカ工業	496,758	-	13
○	-	-	資源化(委託)	堆肥化、肥料化、溶融資源化、焼成資源化	-	-	-	無	9,908	-	-	-	-	養老川～東京湾	㈱西原環境衛生研究所	2,975,920	平成13～14年度改造 資源化量はNo15を含む	14
○	-	-	資源化(委託)	堆肥化、肥料化、溶融資源化、焼成資源化	-	-	-	無	-	57,976	-	-	-	下水道放流	㈱西原環境衛生研究所	-	No.14と一体で届出・整備 平成13～14年度改造	15
○	-	-	ごみ焼却施設で焼却→焼却残渣埋立処分	-	-	-	-	無	1,579	11,151	-	543	-	利根川～江戸川～東京湾	アタカ大機(株)	1,655,850	-	16
○	○	○	施設内焼却設備で焼却→焼却残渣をごみ焼却施設で焼却→埋立処分	-	-	-	-	有	1,443	9,709	-	-	-	新川～印旛沼	久保田鉄工㈱	1,669,662	H7改造	17
○	-	-	ごみ焼却施設で焼却→焼却残渣を資源化(委託)	-	-	-	-	無	1,499	9,069	-	-	-	利根川～太平洋	富士電機製造㈱	1,032,007	S6統合(3施設→1施設)	18
○	○	○	施設内焼却設備で焼却→焼却残渣埋立処分(委託)	-	-	-	-	有	5,450	9,141	-	-	-	加茂川～太平洋	㈱クボタ	1,586,755	H6改造	19
○	-	-	ごみ焼却施設で焼却(委託)→焼却残渣(溶融飛灰)埋立処分(委託)	溶融スラグ	-	-	-	無	1,814	18,453	-	-	-	小堰川～東京湾	日立造船㈱	1,288,209	H15改造	20
○	-	○	ごみ焼却施設で焼却(委託)→焼却残渣(溶融飛灰)埋立処分	溶融スラグ	-	-	-	無	3,831	14,545	-	-	-	公共水道～東京湾	㈱タクマ	1,935,521	-	21
○	-	○	ごみ焼却施設で焼却→焼却残渣埋立処分(委託)	-	-	-	-	無	640	2,326	-	-	-	公共下水道	栗田工業㈱	1,699,500	-	22
○	-	-	し尿・施設でし尿除去・脱水→脱水汚泥をごみ焼却施設で焼却(委託)→焼却残渣埋立処分(委託)	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	公共下水道	住友重機工業㈱	1,328,700	H14廃止、中継施設へ 脱水廃液は希釈して下水道放流	23
○	○	○	施設内焼却設備で焼却→焼却残渣埋立処分	-	-	-	-	有	4,232	7,874	-	-	-	瀬戸川～太平洋	久保田鉄工㈱	3,554,952	H18朝夷衛生組合から移管	24
○	-	○	ごみ焼却施設で焼却→焼却残渣埋立処分	-	-	-	-	有	4,361	28,669	-	-	-	鶴枝川～一宮川～太平洋	アタカ工業㈱東京支店	1,125,336	H17焼却設備休止	25
○	-	-	ごみ焼却施設で焼却→焼却残渣埋立処分	助燃剤化	-	-	-	無	-	-	-	-	-	鶴枝川～一宮川～太平洋	クボタ環境サービス(株)	3,296,160	建設中 H30.8稼働予定	26
○	-	-	低温炭化処理→土壌改良材として農地還元	土壌改良材	0.2	生産	○	-	5,000	5,973	-	75	-	東京湾	栗田工業㈱	2,163,001	-	27
○	-	-	施設内で助燃剤化→ごみ焼却施設で焼却(委託)	助燃剤	4.0	搬出	-	○	2,730	13,603	-	-	-	新川～太平洋	アタカ大機(株)	1,506,120	-	28
○	-	○	施設内焼却設備で焼却→焼却残渣埋立処分(委託)	-	-	-	-	有	3,403	14,145	-	-	-	栗山川～太平洋	栗田工業㈱	3,407,137	-	29

2. し尿処理施設

(平成28年度末現在)

整理番号	稼働施設数※1	市町村・一部事務組合名	届出施設数※2	施設名称	所在地	電話番号	処理能力 [t/日]	処理対象廃棄物		稼働開始年月 [西暦]	運轉管理体制	汚水の処理方法																
								し尿	浄化槽汚泥			嫌気性消化	好気性消化	希釈	一段活性汚泥	二段活性汚泥	湿式酸化	化学処理	標準脱窒素	高負荷脱窒素	一次処理のみ	高度処理設備						
																						凝沈	砂ろ過	膜ろ過	活性炭	生物学的脱窒素	ゼオライト吸着	オゾン処理
30	25	印旛衛生施設管理組合	27	汚泥再生処理センター	佐倉市宮本332	043-498-1538	195	○	○	2003/4	委託	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
31	26	柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合	28	アクアセンターあじさい	鎌ヶ谷市軽井沢2102-1	047-442-3492	138	○	○	1999/3	一部委託	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
32	27	山武都市広域行政組合	29	環境アクアプラント	東金市家徳335-1	0475-54-0511	245	○	○	1998/11	一部委託	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	
33	28	夷隅環境衛生組合	30	いすみ衛生センター	いすみ市万木5	0470-86-2155	115	○	○	1994/9	直営	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
34	29	印西地区衛生組合	31	衛生センター	印旛郡栄町須賀1997-27	0476-95-0252	32	○	○	1992/7	直営	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
35	30	香取広域市町村圏事務組合	32	牧野し尿処理場	香取市牧野2788-1	0478-54-0601	109	○	○	1993/3	直営	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	
36	-	香取広域市町村圏事務組合	33	下飯田し尿処理場	香取市下飯田1796	0478-78-1182	(65)	○	○	1962/4	直営	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

「○」印:該当
 ※1 休止中、稼働前を含まない。
 ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る設置届出があり、廃止届出の無い施設を指す。
 ※3 し尿及び浄化槽汚泥以外の有機性廃棄物の投入量。なお、コミュニティプラントからの処理汚泥は浄化槽汚泥に含む。

2. し尿処理施設

(平成28年度末現在)

汚泥等の処理方法			資源化の方法 (施設内外)	施設内資源化設備				施設内 焼却 設備 の有無	処理実績					放流先	工事施工者	施設整備 事業費 [千円]	備考	整理 番号			
施設内設備				資源化能力 [t/日]	区分	方法			処理量 [kg/年]			資源化量 [t/年]									
脱 水	乾 燥	焼 却				最終処分・資源化ま での概要	堆 肥 化		メ タ ン 発 酵	そ の 他	し尿	浄化槽汚泥	その他※3						堆肥等 固形物	バイオ ガス等	
																					有
○	○	○	施設内で堆肥化または 焼却→焼却残渣は汚泥 の水分調整剤として使 用	堆肥化	13.7	生産	○	—	—	—	有	9,292	32,374	—	567	—	南部川～ 印旛沼	住友重機械・西武・ 石井工業IV	5,806,185	—	30
○	—	○	施設内焼却設備で焼却 →焼却残渣埋立処分 (委託)	—	—	—	—	—	—	—	有	5,392	25,726	—	—	—	金山落～ 手賀沼	㈱クボタ	5,121,160	—	31
○	○	○	施設内焼却設備で焼却 →焼却残渣埋立処分 (委託)	—	—	—	—	—	—	—	有	9,636	33,860	—	3	—	真亀川～ 太平洋	アタカ工業㈱	6,651,172	—	32
○	—	—	焼却施設で焼却(委託) →焼却残渣埋立処分 (委託)	—	—	—	—	—	—	—	無	5,038	18,480	—	—	—	落合川～ 夷隅川～ 太平洋	㈱クボタ	3,242,234	H17.12組織名称変更(旧称: 夷隅郡環境衛生組合)	33
○	—	—	脱水汚泥:堆肥化施設 で資源化(委託).し尿:ご み焼却施設で焼却(委 託)	堆肥化	—	搬出	—	—	—	—	無	778	8,489	—	—	—	利根川～ 太平洋	㈱クボタ	1,505,228	—	34
○	—	○	ごみ焼却施設で焼却→ 焼却残渣埋立処分	—	—	—	—	—	—	—	無	5,517	27,758	—	—	—	公共下水 道	アタカ工業㈱	2,064,495	H19.4組織名称変更(旧称: 北総西部衛生組合)	35
○	—	○	ごみ焼却施設で焼却→ 焼却残渣埋立処分	—	—	—	—	—	—	—	無	—	—	—	—	—	黒部川～ 利根川～ 太平洋	三機工業㈱	103,231	H元改造 H18組織名称変更(旧称:小 見川町外二ヶ町清掃組合) [H21.4香取広域市町村圏 事務組合に移管] H23.3休止	36