５．埋立処分地

（令和3年度末現在）

（稼働施設）

整理番号	稼働施設数※1	市町村・一部事務組合名	届出施設数※2	施設名称	所在地	電話番号	敷地面積※3 [m²]	埋立地面積※3 [m²]	埋立容量※3 [m³]	埋立対象廃棄物										産廃搬入の有無(一廃割合)	埋立開始年月[西暦]	埋立終了(予定)年月	運転管理体制	土地所有者				立地の区分			
										可燃ごみ	不燃ごみ	資源ごみ	直搬ごみ	粗大ごみ	破砕ごみ	その他	焼却残渣							自己所有	県有地	国有地	その他	山間	平地	水面	海面
																	燃えがら	集じん灰	溶融飛灰	溶融スラグ													
	24	総数	52				827,397	470,043	3,920,982																						
	15	（市町村）	36				490,692	312,427	2,716,095																						
	9	（一部事務組合）	16				336,705	157,616	1,204,887																						
1	1	千葉市	1	新内陸最終処分場	千葉市若葉区更科町1457	043-228-7911	121,200	82,800	996,838	－	○	－	－	－	○	－	○	○	○	－	無	2000/9	2037	委託	○	－	－	○	○	－	－	－
2	2	銚子市	2	一般廃棄物最終処分場	銚子市八木町6225	0479-23-8991	53,450	33,000	292,000	－	○	－	－	－	○	○	－	○	－	－	無	1988/10	2021/3	直営	○	－	－	○	○	－	－	－
3	3	館山市	3	一般廃棄物最終処分場	館山市西長田1153	0470-24-3701	24,100	10,300	119,200	－	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	無	1985/4	2034/3	直営	○	－	－	○	○	－	－	－
4	4	松戸市	4	日暮最終処分場	松戸市五香西5-35-8	047-388-6555	9,440	8,587	34,706	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	無	1985/4	2027/3	直営	○	－	－	○	－	○	－	－
5	5	旭市	5	グリーンパーク	旭市桜井1166	0479-68-4760	41,985	14,900	168,400	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1997/5	2023/3	直営	○	－	－	○	○	－	－	－
6	6	柏市	6	第二最終処分場	柏市若白毛757	04-7170-7080	17,500	7,980	31,500	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	無	2005/1	2021/3	一部委託	○	－	－	○	○	－	－	－
7	7	市原市	7	平蔵一般廃棄物最終処分場B2地区	市原市平蔵1603	0436-89-2652	47,000	31,500	336,000	－	○	－	－	－	○	○	○	－	－	－	無	1995/2	2034	委託	○	－	－	○	○	－	－	－
8	8	八千代市	8	一般廃棄物最終処分場(3次)	八千代市上高野1010-1	047-483-4521	17,700	12,300	141,000	－	○	－	－	－	○	－	○	○	－	○	無	1994/12	2036/3	一部委託	○	－	－	○	－	○	－	－
9	9	鴨川市	9	天津小湊一般廃棄物最終処分場	鴨川市浜荻314-1	04-7094-2052	4,372	2,200	10,420	－	○	－	－	－	－	○	○	○	－	－	無	1998/4	2022	直営	○	－	－	－	○	－	－	－
10	10	富津市	10	一般廃棄物最終処分場	富津市新富12-5	0439-87-4232	50,000	45,780	60,000	－	○	－	－	－	－	－	○	－	○	－	無	1984/11	2023/4	委託	－	－	－	○	－	－	－	○
11	11	袖ケ浦市	11	袖ケ浦クリーンセンター 一般廃棄物最終処分場	袖ケ浦市長浦580-250	0438-63-1881	12,288	6,010	22,500	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	無	1989/4	2026/4	委託	○	－	－	－	－	○	－	－
12	12	八街市	12	一般廃棄物最終処分場	八街市用草字滝ノ谷津地先	043-443-6937	44,860	42,220	405,800	－	○	－	－	○	○	○	－	－	○	-	無	1981/4	2025/3	委託	○	－	○	○	○	－	－	－
13	13	南房総市	13	千倉一般廃棄物最終処分場	南房総市千倉町南朝夷789	0470-44-2994	15,930	4,350	30,900	－	○	－	－	－	○	－	○	○	－	－	無	1998/3	2018/3	一部委託	○	－	－	－	○	－	－	－
14	14	いすみ市	14	一般廃棄物最終処分場	いすみ市新田24-5	0470-62-3942	30,867	10,500	66,831	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	無	1983/4	2023/5	委託	○	－	－	－	○	－	－	－
15	15	長生郡市広域市町村圏組合	15	一般廃棄物最終処分場 エコパーク長生	茂原市大沢1447-1	0475-30-5371	47,932	14,000	121,029	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	無	2006/9	2026/3	委託	○	－	－	○	○	－	－	－
16	16	鋸南地区環境衛生組合	16	青木山一般廃棄物最終処分場	南房総市富浦町大津字青木山937-1	0470-33-4720	7,500	4,150	30,000	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	無	2000/4	2020	直営	－	－	－	○	○	－	－	－
17	17	佐倉市、酒々井町清掃組合	17	酒々井リサイクル文化センター 第2期最終処分場	印旛郡酒々井町墨1506	043-496-7511	32,670	23,250	251,000	－	○	－	－	－	○	－	○	○	－	－	無	1993/10	2025/5	委託	○	－	－	－	－	○	－	－
18	18	山武郡市環境衛生組合	18	一般廃棄物最終処分場	山武市松尾町金尾1149-1	0479-86-3516	16,000	10,000	76,658	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	無	1997/12	2032	委託	○	－	－	－	○	－	－	－
19	19	東金市外三市町清掃組合	19	グリーンオアシス大網	大網白里市小西641	0475-73-7566	78,583	22,700	96,900	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	無	2002/4	2060/3	一部委託	○	－	－	－	－	○	－	－
20	20	印西地区環境整備事業組合	20	印西地区一般廃棄物最終処分場	印西市岩戸3630	0476-99-0181	76,100	53,900	402,200	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1999/6	2029/3	委託	○	－	－	－	－	○	－	－
21	21	香取広域市町村圏事務組合	21	第二伊地山一般廃棄物最終処分場	香取市伊地山字ヤモイ田731-1他	0478-59-1281	32,837	9,120	90,100	－	○	－	－	－	○	－	○	○	－	－	無	2006/4	2021/3	直営	○	－	－	－	－	○	－	－
22	22	香取広域市町村圏事務組合	22	香取広域市町村圏事務組合 織幡最終処分場	香取市織幡1061-1	0478-78-1182	24,083	17,000	100,000	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1977/11	2023/3	直営	○	－	－	○	○	－	－	－
23	23	東総地区広域市町村圏事務組合	23	東総地区最終処分場	銚子市森戸町953	0479-30-2411	21,000	3,496	37,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	無	2021/7	2041/6	委託	○	－	－	－	○	－	－	－

（休止中施設）

1		佐倉市、酒々井町清掃組合	24	酒々井リサイクル文化センター 最終処分場	印旛郡酒々井町墨1506	043-496-7511	24,263	18,900	118,000	－	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	無	1987/4	2028/1	委託	○	－	－	－	－	○	－	－
2		匝瑳市ほか二町環境衛生組合	25	一般廃棄物最終処分場	匝瑳市松山114-3	0479-72-3036	14,599	14,000	116,388	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	無	1981/1	2026/3	直営	○	－	－	－	○	－	－	－

５．埋立処分地

（令和3年度末現在）

遮水の方式※4							浸出液処理の内容												当該年度埋立実績		埋立残余容量 [m³] (休止中を含む)	処理水の放流先	工事施工者 (埋立地)	工事施工者 (浸出液処理設備)	施設整備事業費 [千円]	備考	整理番号
難透水性土	底面遮水工	側面遮水工	覆蓋（屋根）	表面遮水工	その他遮水工	遮水無し	凝集沈殿	生物処理（脱窒無し）	生物処理（脱窒有し）	砂ろ過	膜ろ過	消毒・滅菌	活性炭吸着	キレート処理	促進酸化処理	脱塩	他施設で処理	処理設備無し	埋立処分容量 (覆土含む) [m3/年]	搬入量 (覆土含まず) [t/年]							
																			51,075	48,745	1,262,563						
																			31,523	28,491	667,277						
																			19,552	20,254	595,286						
－	◎	◎	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	12,548	16,115.25	283,785	市場谷津排水路～印旛沼	大林･鹿島･伊藤JV	川崎製鉄㈱	13,028,288	－	1
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	5,538	0	23,220	磯見川～太平洋	清水建設㈱,アタカ工業㈱	アタカ工業㈱	979,400	－	2
－	○	－	－	－	○	－	○	○	－	○	－	○	○	○	－	－	－	－	826	467	13,760	巴川～太平洋	安藤建設㈱	アタカ工業㈱	89,426	H6嵩上げ H10.6埋立容量増大 (74,200→119,200)	3
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	67	92	15,136	松飛台排水路～春木川～東京湾	ユニチカ㈱	ユニチカ㈱	371,796	－	4
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	1,463	1,742	11,885	大堺川～新川～太平洋	飛島建設㈱	栗田工業㈱	1,933,941	H15.8埋立容量増大 (153,100㎥→168,400㎥) H23.7とH27.12.18埋立終了年月の延長(軽微変更)	5
－	◎	◎	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	0	0	25,994	染井入落～手賀沼	ハザマ･石浜JV	ハザマ･石浜JV	1,010,517	－	6
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	3,629	5,235	78,160	養老川～東京湾	鹿島建設㈱	ユニチカ㈱	1,590,320	－	7
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	4,892	3,297	99,285	高野川～印旛沼	㈱奥村組	住友重機械工業㈱	2,522,342	再生事業(H15→H22) H22.4.1埋立再開	8
－	○	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	148	111	3,866	袋倉川～太平洋	㈱久野工業	㈱久野工業	515,000	－	9
－	○	◎	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	0	0	3,782	小糸川～東京湾	－	新日本製鉄㈱	496,100	－	10
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	○	○	－	－	－	－	2	2	3,530	東京湾	ユニチカ㈱	ユニチカ㈱	415,200	－	11
－	○	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	○	○	－	－	－	－	1,754	845	54,845	鹿島川～印旛沼	ユニチカ㈱	ユニチカ㈱	1,388,296	第1期S56～,第2期S61～H9.7嵩上げ	12
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	273.29	201.56	17,267.3	川尻川～太平洋	浅野工事㈱	浅野工事㈱	865,200	－	13
○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	383	383	32,762	新田川～太平洋	富士電機製造㈱	富士電機製造㈱	147,790	－	14
－	◎	◎	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	○	－	－	5,137	5,122	10,796	村田川～東京湾	東急建設㈱,日立造船㈱	日立造船㈱	3,360,840	－	15
－	◎	◎	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	479	971	10,938	岡本川～東京湾	富士電エンジ㈱	富士電エンジ㈱	1,013,670	－	16
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	882	663	66,812.5	高崎川～印旛沼	清水建設㈱	三菱化工機㈱	712,760	－	17
－	○	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	4,157	1,634	38,978	無放流	古谷建設㈱	㈱荏原製作所	765,393	－	18
－	◎	◎	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	○	○	－	－	－	－	665	872	76,817	尻無川～太平洋	東急建設㈱	神鋼パンテック㈱	2,250,838	－	19
－	◎	◎	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	5,369	6,421	300,293	公共下水道	㈱奥村組	㈱奥村組	4,771,487	－	20
－	◎	◎	○	－	－	－	○	－	－	○	○	○	○	－	－	○	－	－	1,100	1,760	27,152	無放流	清水･石井JV	清水･石井JV	3,066,294	－	21
○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	947	1,467	11,614	小野川～太平洋	森永エンジニアリング㈱,前田建設㈱	森永エンジニアリング㈱,前田建設㈱	176,630	[H21.4香取広域市町村圏事務組合～移管] H28.7.29休止 H30.11.1埋立残余量の変更 H31.1.10埋立再開	22
－	○	○	○	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○	－	－	816	1,344	36,184	無放流	日本国土･鈴木JV	日本国土･鈴木JV	4,043,495	－	23

－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	11,960	高崎川～印旛沼	清水建設㈱	大日本インキ化学工業㈱	546,900	[H21.4休止]	1
－	○	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	3,741	栗山川～太平洋	富士電機製造㈱	富士電機製造㈱	155,400	－	2

５．埋立処分地

（令和3年度末現在）

（埋立終了施設）

整理番号	稼働施設数※1	市町村・一部事務組合名	届出施設数※2	施設名称	所在地	電話番号	敷地面積※3 [m²]	埋立地面積※3 [m²]	埋立容量※3 [m³]	埋立対象廃棄物										産廃搬入の有無(一廃割合)	埋立開始年月[西暦]	埋立終了(予定)年月	運転管理体制	土地所有者				立地の区分			
										可燃ごみ	不燃ごみ	資源ごみ	直搬ごみ	粗大ごみ	破砕ごみ	その他	焼却残渣 燃えがら	焼却残渣 集じん灰	焼却残渣 溶融飛灰	焼却残渣 溶融スラグ				自己所有	県有地	国有地	その他	山間	平地	水面	海面
1	－	千葉市	26	中田最終処分場	千葉市 若葉区更科町 2479-1	043-228-7911	(111,944)	(71,800)	(447,800)	－	○	－	○	○	○	－	○	○	－	－	無	1978/2	1994/9	委託	○	－	－	○	○	－	－	－
2	－	千葉市	27	蘇我地区廃棄物埋立処分場	千葉市 中央区蘇我町 2-1380	043-228-7911	(171,000)	(148,000)	(1,600,000)	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	－	有 (50%)	1982/4	1992/9	委託	○	－	－	－	－	－	－	○
3	－	千葉市	28	東部最終処分場	千葉市 若葉区中野町 2720-1	043-228-7911	(72,594)	(33,800)	(286,400)	○	○	－	○	－	○	－	○	○	－	－	無	1993/5	2000/10	委託	○	－	－	○	○	－	－	－
4	－	船橋市	29	汚泥処分場	船橋市 大神保町 1531-1, 1340-1, 1340-2	047-434-1161	(7,834)	(3,483)	(15,994)	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	有 (不明)	1984/6	1998/12	－	－	－	－	○	○	－	－	－
5	－	松戸市	30	一般廃棄物印旛村松虫最終処分場	印西市 松虫408地先	047-704-2010	(9,450)	(6,000)	(47,000)	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	無	1981/9	1987/3	－	－	－	－	○	－	○	－	－
6	－	野田市	31	一般廃棄物最終処分場	野田市 瀬戸 字浅間下 1068	04-7125-1111	(51,562)	(51,562)	(118,593)	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	無	1982/4	1989/3	委託	－	－	－	○	－	○	－	－
7	－	野田市	32	平井一般廃棄物最終処分場	野田市 平井 字根松409	04-7138-1001	(13,364)	(10,000)	(27,806)	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	無	1980/4	1988/4	委託	○	－	－	－	－	○	－	－
8	－	野田市	33	岡田一般廃棄物最終処分場	野田市 岡田 字北谷531	04-7138-1001	(9,882)	(8,900)	(26,400)	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	無	1988/5	1993/3	委託	○	－	－	－	－	○	－	－
9	－	成田市	34	成田クリーンパーク	成田市 十余三73-34	0476-36-1278	(42,100)	(22,800)	(176,000)	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	無	1989/4	2007/3	委託	○	－	－	○	－	○	－	－
10	－	佐倉市	35	一般廃棄物最終処分場	佐倉市 小篠塚 字荒立 1105-2外37筆	043-484-6149	(27,068)	(23,397)	(174,549)	○	○	－	○	○	－	－	○	－	－	－	無	1979/4	1987/3	一部委託	○	－	－	－	－	○	－	－
11	－	旭市	36	一般廃棄物最終処分場	旭市 清和乙 願生寺地先	0479-62-0955	(20,016)	(15,029)	(93,654)	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1981/6	1997/4	一部委託	－	－	－	○	○	－	－	－
12	－	柏市	37	布施最終処分場	柏市布施 字宿ノ後 54番地先	04-7131-7900	(70,208)	(61,473)	(255,000)	－	○	－	－	○	○	○	○	○	－	－	無	1978/4	1992/3	直営	○	－	－	－	－	○	－	－
13	－	柏市	38	旧沼南町一般廃棄物最終処分場	柏市 若白毛757	04-7170-7080	(24,035)	(20,300)	(142,452)	－	○	－	－	○	－	○	○	－	－	－	無	1985/4	2004/12	直営	○	－	－	○	○	－	－	－
14	-	柏市	39	最終処分場	柏市布施 字宿ノ後 72-1地先	04-7131-7900	(55000)	(18,300)	(165680)	－	－	－	－	－	○	－	○	○	○	－	無	1990/4	2012/3	一部委託	○	－	－	○	－	○	－	－
15	－	市原市	40	平蔵一般廃棄物最終処分場A地区	市原市 平蔵1603	0436-89-2652	(66,888)	(18,075)	(112,000)	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	無	1980/5	1986/8	委託	○	－	－	－	○	－	－	－
16	－	市原市	41	平蔵一般廃棄物最終処分場B1地区	市原市 平蔵1603	0436-89-2652	(72,330)	(32,800)	(237,000)	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	無	1986/9	1995/1	委託	○	－	－	○	○	－	－	－
17	－	八千代市	42	一般廃棄物最終処分場(2次・1期)	八千代市 上高野 946地先	047-483-4521	(18,000)	(18,000)	(125,000)	－	○	－	－	－	○	－	○	○	－	－	無	1979/6	1984/9	一部委託	○	－	－	○	－	○	－	－
18	－	八千代市	43	一般廃棄物最終処分場(2次・2期)	八千代市 上高野 950地先	047-483-4521	(18,000)	(18,000)	(132,500)	－	○	－	－	－	○	○	○	○	－	－	無	1984/9	1989/1	一部委託	○	－	－	○	－	○	－	－
19	－	八千代市	44	一般廃棄物最終処分場(2次・3期)	八千代市 上高野 966地先	047-483-4521	(21,400)	(19,900)	(157,000)	－	○	－	－	－	○	○	○	○	－	－	無	1989/2	1995/11	一部委託	○	－	－	○	－	○	－	－
20	－	鎌ケ谷市	45	一般廃棄物最終処分場	鎌ケ谷市 軽井沢 2105-1	047-445-1141	(7,018)	(6,590)	(62,104)	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	無	1979/4	2002/2	一部委託	○	－	－	○	－	○	－	－
21	－	富里市	46	一般廃棄物最終処分場(第1期)	富里市 七栄654	0476-93-4529	(2,987)	(3,568)	(11,600)	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1980/4	1985/3	委託	○	－	－	－	－	○	－	－
22	－	富里市	47	一般廃棄物最終処分場(第2期)	富里市 七栄654	0476-93-4529	(8,083)	(4,652)	(20,754)	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1986/5	2007/6	委託	○	－	－	－	－	○	－	－
23	－	長生郡市広域市町村圏組合	48	一般廃棄物最終処分場	茂原市 下永吉2018	0475-23-4944	(10,924)	(8,011)	(30,044)	○	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1978/11	1985/5	直営	○	－	－	－	－	○	－	－
24	－	長生郡市広域市町村圏組合	49	一般廃棄物最終処分場	茂原市 下永吉2086	0475-23-4944	(8,440)	(6,325)	(33,450)	－	○	－	－	○	－	－	○	－	－	－	無	1982/6	1989/8	直営	○	－	－	－	－	○	－	－
25	－	長生郡市広域市町村圏組合	50	一般廃棄物佐貫最終処分場	長生郡 睦沢町 佐貫3605-1	0475-43-0181	(43,136)	(18,593)	(151,763)	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1989/2	2007/5	委託	○	－	－	－	○	－	－	－
26	－	東金市外三市町清掃組合	51	成東一般廃棄物最終処分場	山武市 成東4002	0475-73-7566	(5,861)	(5,000)	(20,059)	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1984/4	1995/3	一部委託	－	－	－	○	○	－	－	－
27	－	香取広域市町村圏事務組合	52	伊地山一般廃棄物最終処分場	香取市 伊地山 字ヤモイ田 720-1他	0478-78-1182	(43,003)	(14,000)	(76,000)	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1989/4	2006/3	直営	○	－	－	－	－	○	－	－

５．埋立処分地

（令和3年度末現在）

遮水の方式※4							浸出液処理の内容												当該年度埋立実績		埋立残余容量[m³]	処理水の放流先	工事施工者（埋立地）	工事施工者（浸出液処理設備）	施設整備事業費[千円]	備考	整理番号
難透水性土	底面遮水工	側面遮水工	覆蓋（屋根）	表面遮水工	その他遮水工	遮水無し	凝集沈殿	生物処理（脱窒無）	生物処理（脱窒有）	砂ろ過	膜ろ過	消毒・滅菌	活性炭吸着	キレート処理	促進酸化処理	脱塩	他施設で処理	処理設備無し	埋立処分容量（覆土含む）[m3/年]	搬入量（覆土含まず）[t/年]							
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	市場谷津排水路～印旛沼	【1期分】鈴や建設㈱・㈱大塚組・基礎工事㈱,【増設分】日産建設㈱	住友重機械工業㈱	2,362,349	H10.3埋立処分終了届出	1
－	－	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	東京湾	東洋建設㈱	住友重機械工業㈱	14,060,413	産業廃棄物と両用 H6.4埋立処分終了届出	2
－	◎	◎	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	鹿島川～印旛沼	【設置】鹿島・野口JV,【増設】鹿島・伊藤JV	㈱荏原製作所	1,410,498	H16.6埋立処分終了届出	3
○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	無放流	㈱久米組	㈱久米組	－	H16.3埋立処分終了届出	4
－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	（東部クリーンセンターに搬出）	東急建設㈱	－	197,100	H16.11埋立処分終了届出	5
○	－	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	利根川～太平洋	松浦建設㈱,三井造船㈱	三井造船㈱	－	H17.1埋立処分終了届出	6
－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	岡田処分場～江戸川～東京湾	大日本インキ化学工業㈱	－	73,300	H17.3埋立処分終了届出 浸出液は岡田処分場の浸出液処理設備で処理	7
－	－	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	江戸川～東京湾	㈱奥村組・㈱新潟鉄工所	㈱奥村組・㈱新潟鉄工所	275,000	H15.3埋立処分終了届出	8
－	－	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	荒海川～根木名川～利根川～太平洋	大成・成田JV	大成・成田JV	713,000	H19.7埋立処分終了届出	9
－	○	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	鹿島川～印旛沼	安藤建設㈱	安藤建設㈱	361,908	H12.12埋立処分終了届出	10
－	○	○	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	庄兵衛川～新川～太平洋	大日本インキ化学工業㈱	大日本インキ化学工業㈱	219,900	H18.3埋立処分終了届出	11
○	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	利根川～太平洋	石浜，後藤JV	㈱新潟鉄工所	371,000	H16.2埋立容量の増大(255,000㎥→279,000㎥) H16.3埋立処分終了届出	12
－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	染井入落～手賀沼	間・石浜・大同JV	－	472,750	H18.11埋立処分終了届出 浸出液は柏市第二最終処分場で処理	13
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	利根川～太平洋	フジタ・石浜JV	神鋼パンテック㈱	1,771,600	H15埋立処分計画の変更	14
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	養老川～東京湾	大成建設㈱	富士電機製造㈱	662,285	H17.12埋立処分終了届出	14
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	養老川～東京湾	大成建設㈱	住友重機械工業㈱	817,490	H7.2埋立処分終了届出	15
－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	高野川～印旛沼	㈱奥村組	日東紡績㈱	601,136	H9.12埋立処分終了届出	16
－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	高野川～印旛沼	青木建設㈱	日東紡績㈱	119,000	H9.10埋立処分終了届出	17
－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	高野川～印旛沼	㈱奥村組	日東紡績㈱	218,000	H9.10埋立処分終了届出	18
－	○	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	公共下水道	㈱淺沼組	㈱淺沼組	150,193	H14.7埋立処分終了届出	20
－	○	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	高崎川～印旛沼	富士電機製造㈱	富士電機製造㈱	57,390	H17.6埋立容量増大(11,600㎥→12,000㎥) H17.6埋立処分終了届出	21
－	○	－	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	高崎川～印旛沼	㈱全建・アタカ工業㈱	－	141,100	H19.11埋立処分終了届出	22
○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	㈱岡村組	－	47,286	H14.11埋立処分終了届出	23
○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	三井金属エンジニアリング㈱,㈱玉川工務所	－	112,335	H19.3埋立処分終了届出	24
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	長楽寺川～太平洋	大林・鈴木JV,浅野工事㈱	浅野工事㈱	751,000	H19.5埋立処分終了届出	25
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	作田川～太平洋	三和同熱工業㈱	三和同熱工業㈱	119,401	H16.4埋立処分終了届出	26
－	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	無放流	大真建設㈱	大真建設㈱	283,300	H18.3埋立終了届出	26

５．埋立処分地

（令和3年度末現在）

（廃止・届出対象外施設）

整理番号	稼働施設数※1	市町村・一部事務組合名	届出施設数※2	施設名称	所在地	電話番号	敷地面積※3 [m²]	埋立地面積※3 [m²]	埋立容量※3 [m³]	埋立対象廃棄物										産廃搬入の有無(一廃割合)	埋立開始年月[西暦]	埋立終了(予定)年月	運転管理体制	土地所有者				立地の区分			
										可燃ごみ	不燃ごみ	資源ごみ	直搬ごみ	粗大ごみ	破砕ごみ	その他	焼却残渣							自己所有	県有地	国有地	その他	山間	平地	水面	海面
																	燃えがら	集じん灰	溶融飛灰	溶融スラグ												
1	－	千葉市	－	下田最終処分場	千葉市 若葉区下田町1005	043-228-7911	(453,781)	(129,984)	(1,019,648)	○	○	－	○	○	○	－	○	○	－	－	無	1971/11	1997/3	委託	○	－	－	○	○	－	－	－
2	－	銚子市	－	長塚埋没処分地	銚子市 長塚町6-4261-1	－	(31,697)	(24,291)	(286,000)	○	○	－	－	○	－	○	○	－	－	－	無	不明	1988/8	－	○			○	－	○	－	－
3	－	野田市	－	一般廃棄物最終処分場	野田市 瀬戸 字金打1000	04-7125-1111	(21,294)	(21,294)	(42,249)	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	無	1976/12	1982/3	委託	－	－	－	○	－	○	－	－
4	－	勝浦市	－	大森粗大ごみ捨場	勝浦市 大森 字妙見山1380-1	0470-73-2370	(20,543)	(16,438)	(91,142)	－	○	○	○	○	－	○	－	－	－	－	無	1973/5	1999/8	－	○	－	－	－	○	－	－	－
5	－	鴨川市	－	清掃センター埋立地	鴨川市 北小町2118	04-7093-5300	(11,939)	(580)	(2,380)	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	無	1974/1	1992/3	直営	－	－	－	○	○	－	－	－
6	－	君津市	－	清掃工場最終処分場	君津市 三直 1552-35	0439-52-5353	(12,995)	(12,995)	(129,950)	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	無	1969	1995/11	直営	○	－	－	－	○	－	－	－
7	－	袖ケ浦市	－	久保田最終処分場	袖ケ浦市 久保田 1489ほか	0438-63-1881	(13,908)	(8,052)	(61,276)	○	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	無	1971/7	1998/1	委託	○	－	－	○	○	－	－	－
8	－	南房総市	－	白浜じん芥埋立地	南房総市 白浜町 滝口2954	0470-38-4560	(10,522)	(10,522)	(47,000)	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1976/4	1997/11	直営	－	－	－	○	○	－	－	－
9	－	南房総市	-	和田最終処分場	南房総市 和田町 中三原 字山田1008-3	0470-47-3947	5,772	3,010	8,000	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1998/2	2013/3	一部委託	○	－	－	○	○	－	－	－
10	－	南房総市	－	千倉清掃センター埋立処分地	南房総市 千倉町 南朝夷789	0470-44-2994	(4,182)	(4,182)	(30,600)	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	無	1971/6	1997/12	直営	○	－	－	○	○	－	－	－
11	－	大多喜町	－	環境センター処分場	大多喜町 弥喜用562	0470-83-0331	(1,800)	(900)	(3,395.7)	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	無	1985/4	1997/8	直営	○	－	－	－	○	－	－	－
12	－	御宿町	－	塵芥処理場埋立地	夷隅郡 御宿町 久保1041	0470-68-4613	(3,377)	(3,377)	(63,855)	－	－	○	－	○	－	－	○	○	－	－	無	1970/10	1996/3	直営	○	－	－	－	○	－	－	－
13	－	山武郡市環境衛生組合	－	山武郡環境衛生事業振興組合埋立処分地	山武市 松尾町 金尾1149-1	0479-86-3131	(6,692)	(6,692)	(30,143)	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	無	1966/4	1997/3	直営	○	－	－	－	○	－	－	－

○(◎)印:該当
※1 終了手続き中及び休止を含み、終了届出済や届出対象外(構造上使用不可)を除く。
※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る設置届出があり、廃止届出の無い施設を指す(届出対象外施設を除き、埋立終了届出施設を含む)。
※3 稼働施設のみ集計。
※4 遮水工とは、プラスチック性シートや鋼矢板等人工物を使用した遮水方法を指し、粘性土等自然物使用の場合は難透水性土に区分。「◎」:二重遮水工

５．埋立処分地

（令和3年度末現在）

遮水の方式※4							浸出液処理の内容												当該年度埋立実績		埋立残余容量[m³]	処理水の放流先	工事施工者（埋立地）	工事施工者（浸出液処理設備）	施設整備事業費［千円］	備考	整理番号
難透水性土	底面遮水工	側面遮水工	覆蓋（屋根）	表面遮水工	その他遮水工	遮水無し	凝集沈殿	生物処理（脱窒無）	生物処理（脱窒有）	砂ろ過	膜ろ過	消毒・滅菌	活性炭吸着	キレート処理	促進酸化処理	脱塩	他施設で処理	処理設備無し	埋立処分容量（覆土含む）[m3/年]	搬入量（覆土含まず）[t/年]							
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	鹿島川～印旛沼	【増設分】フジタ・不動JV	荏原インフィルコ㈱	【増設分】1,403,890	H18.1埋立処分終了届出（届出対象外）	1
－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	H15.3埋立処分終了報告（届出対象外）	2
－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	利根川～太平洋	－	－	－	H17.1埋立処分終了報告（届出対象外）	3
－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	石神川～夷隅川～太平洋	丸一建設㈱	－	220,959	H20.10 埋立処分終了報告	4
－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	H10.3埋立処分終了届出（届出対象外）	5
－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	㈱伊藤土建	－	－	H15.3埋立処分終了報告（届出対象外）	6
－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	久保田川～東京湾	－	住友重機械工業㈱	－	H15.3埋立処分終了届出（届出対象外）	7
－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	H30.9.20廃止	8
－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	0	0	0	農業排水路～温石川～大平洋	㈱フジタ	浅野工事㈱	376,980	【H22.4】一部事務組合解散に伴い南房総市に移管 H27.3.31埋立終了 H29.5.2埋立終了届出 R2.3.31指定区域の指定の公示	9
－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	埋立終了協議中（届出対象外）	9
－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	大多喜町建設課	－	3,400	埋立終了（届出対象外）	11
－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	埋立終了協議中（届出対象外）［H20～閉鎖工事施工］	12
－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	H9埋立処分終了報告（届出対象外）	13